

单项选择题:共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

1. 下列楼梯栏杆的做法，错误的是（ ）。

- A. 栏杆垂直杆件间的净距为100mm
B. 临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m
C. 室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空
D. 栏杆采用不易攀爬的构造

2. 下列荷载中，属于水平荷载的是（ ）。

- A. 结构自重
B. 雪荷载
C. 风荷载
D. 积灰荷载

3. 一般建筑工程，通常先布设（ ），然后以此为基础，测设建筑物的主轴线。

- A. 高程控制网
B. 城市控制网
C. 轴线控制网
D. 施工控制网

4. 砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（ ）。

- A. 120mm厚墙
B. 砌体门窗洞口两侧450mm处
C. 独立柱
D. 宽度为800mm的窗间墙

5. 加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（ ）。

- A. 80%
B. 85%
C. 90%
D. 95%

6. 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（ ）。

- A. 预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B. 安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C. 检修口处未设置附加吊杆
D. 距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆

7. 下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（ ）。

- A. 严寒地区
B. 寒冷地区
C. 温和地区
D. 炎热地区

8. 必须单独编制施工方案的分部分项工程是（ ）。

- A. 悬挑脚手架工程
B. 开挖深度为2.5m的基坑支护工程
C. 采用常规起重设备，单件最大起重量为8kN的起重吊装工程
D. 搭设高度10m的落地式钢管脚手架工程

9. 关于施工现场安全用电的做法，正确的是（ ）。

- A. 所有用电设备用同一个专用开关箱
B. 总配电箱无需加装漏电保护器

- C. 现场用电设备10台，编制了用电组织设计 D. 施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路
10. 建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（ ）。
- A. 各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理 B. 各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
- C. 各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检 D. 各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
11. 关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（ ）。
- A. 现场对螺栓孔采用气割扩孔 B. 螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧
- C. 当天安装的螺栓均在当天终拧完毕 D. 螺栓安装均一次拧紧到位
12. 直接影响幕墙节能效果的指标是（ ）。
- A. 风压变形性能 B. 水密性能
- C. 防火性能 D. 气密性能
13. 关于砌体工程施工的做法，正确的是（ ）。
- A. 宽度为350mm的洞口上部未设置过梁 B. 不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆
- C. 混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上 D. 蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑
14. 关于模板安装施工的做法，错误的是（ ）。
- A. 操作架子上长期堆放大量模板 B. 高耸结构的模板作业设有避雷措施
- C. 遇到六级大风，停止模板安装作业 D. 高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施
15. 关于施工现场照明用电的做法，正确的是（ ）。
- A. 照明变压器采用自耦变压器 B. 易触及带电体的场所电源采用36V电压
- C. 人防工程施工照明电源采用24V电压 D. 金属容器内的照明电源采用24V电压
16. 我国消防安全的基本方针是（ ）。
- A. 预防为主、防消结合、综合治理 B. 消防为主、防消结合、综合治理
- C. 安全第一、预防为主、综合治理 D. 安全第一、防消结合、综合治理
17. 关于正常使用条件下建设工程的最低保修期限的说法，正确的是（ ）。
- A. 房屋建筑的主体结构工程为30年 B. 屋面防水工程为3年
- C. 电气管线、给排水管道为2年 D. 装饰装修工程为1年

18. 装修材料燃烧性能分级正确的是（ ）。

- A. A级：不燃性
- B. B级：阻燃性
- C. C级：可燃性
- D. D级：易燃性

19. 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属II类要求民用建筑工程的是（ ）。

- A. 住宅
- B. 学校教室
- C. 书店
- D. 医院

20. 同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（ ）。

- A. 黄色
- B. 蓝色
- C. 蓝绿双色
- D. 黄绿双色

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

21. 钢材的力学性能包括（ ）。

- A. 弯曲性能
- B. 拉伸性能
- C. 冲击性能
- D. 疲劳性能
- E. 焊接性能

22. 下列玻璃中，属于安全玻璃的有（ ）。

- A. 钢化玻璃
- B. 净片玻璃
- C. 防火玻璃
- D. 白片玻璃
- E. 夹层玻璃

23. 关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（ ）。

- A. 柱的施工缝可任意留置
- B. 墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
- C. 单向板留置在平行于板的短边的位置
- D. 有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
- E. 易施工的位置

24. 某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（ ）。

- A. 防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
- B. 防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
- C. 防水卷材垂直屋脊铺贴
- D. 防水卷材平行屋脊铺贴
- E. 上下层防水卷材相互垂直铺贴

25. 关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（ ）。
- A. 地面设置防水隔离层
 - B. 楼层结构采用多块预制板组合而成
 - C. 楼层结构混凝土采用C15混凝土
 - D. 楼板四周做200mm高的混凝土翻边
 - E. 立管、套管与楼板节点之间进行密封处理
26. 关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有（ ）。
- A. 连接部位设置在强度等级为C25的主体结构混凝土上
 - B. 预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑混凝土
 - C. 直接用轻质填充墙做幕墙支承结构
 - D. 预埋件采用一定厚度的热镀锌防腐处理
 - E. 使用冷加工钢筋作为锚筋
27. 地基验槽重点观察的内容有（ ）。
- A. 基坑周边是否设置排水沟
 - B. 地质情况是否与勘察报告相符
 - C. 是否有旧建筑基础
 - D. 基槽开挖方法是否先进合理
 - E. 是否有浅埋坑穴、古井等
28. 关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（ ）。
- A. 施工道路布置尽量不使用永久性道路
 - B. 尽量利用已有的临时工程
 - C. 短运距、少搬运
 - D. 尽可能减少施工占用场地
 - E. 符合劳动保护、安全、防火要求
29. 关于人工拆除作业的做法，正确的有（ ）。
- A. 从上往下施工
 - B. 逐层分段进行拆除
 - C. 梁、柱、板同时拆除
 - D. 直接拆除原用于可燃气体的管道
 - E. 拆除后材料集中堆放在楼板上
30. 关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法，正确的有（ ）。
- A. 应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行
 - B. 抽检的房间应有代表性
 - C. 房间内有2个及以上检测点时，取各点检测结果的平均值
 - D. 对采用自然通风的工程，检测可在通风状态下进行
 - E. 抽检不合格，再次检测时，应包含原不合格房间