

单项选择题：（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 设备安装基准线应按（ ）来测定。

- A. 设备中心线
- B. 建筑基础中心线
- C. 建筑物的定位轴线
- D. 设备基础中心线

2. 安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（ ）。

- A. 光学经纬仪
- B. 全站仪
- C. 光学水准仪
- D. 水平仪

3. 锅炉汽包常用（ ）材料制造。

- A. 普通碳素钢
- B. 优质碳素钢
- C. 低合金高强度钢
- D. 特殊钢

4. 机电工程常用的黑色金属是（ ）。

- A. 铝
- B. 铸铁
- C. 紫铜
- D. 钛合金

5. 当增加焊接工艺评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊（ ）试件进行试验。

- A. 拉伸
- B. 冲击
- C. 弯曲
- D. 剪切

6. 大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（ ）。

- A. 旋转吊装法
- B. 超高空斜承索吊运设备吊装法
- C. 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法
- D. 气压顶升法

7. 室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（ ）。

- A. 压力试验
- B. 灌水试验
- C. 通球试验
- D. 泄漏试验

8. 下列设备中，不属于用电设备的是（ ）。

- A. 低压配电柜
- B. 电动机
- C. 电加热器
- D. 照明灯具

9. 设备吊装就位的紧后工序是（ ）。

- A. 设备清洗
- B. 设备灌浆
- C. 设备安装调整
- D. 垫铁安装

10. 下列要素中，属于形状误差的是（ ）。
- A. 直线度
B. 对称度
C. 圆轴度
D. 垂直度
11. 200m³球罐的组装方法适宜采用（ ）。
- A. 散装法
B. 分带法
C. 半球法
D. 水浮法
12. 多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（ ）直接引上。
- A. 地面控制轴线
B. 下一节柱轴线
C. 中间节柱轴线
D. 最高一节柱轴线
13. 自动化仪表设备安装应遵循的程序（ ）。
- A. 先里后外，先低后高，先轻后重
C. 先外后里，先高后低，先轻后重
B. 先外后里，先低后高，先重后轻
D. 先里后外，先高后低，先重后轻
14. 管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（ ）。
- A. 管道系统防腐
B. 管道系统检验
C. 管道系统绝热
D. 管道系统清洗
15. 盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是（ ）。
- A. 浸涂
B. 刷涂
C. 淋涂
D. 喷涂
16. 下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是（ ）。
- A. 上道工序成果的保护要求
B. 耐火材料的验收
C. 炉子中心线及控制高程测量记录
D. 炉子可动部分试运转合格证明
17. 施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或（ ）。
- A. 制造许可证
B. 产品说明书
C. 技术鉴定书
D. 使用规范
18. 在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由（ ）责令强制拆除。
- A. 安全管理部门
B. 电力管理部门
C. 施工管理部门
D. 当地人民政府

19. 下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是（）。

- A. 炉窑砌筑工程
- B. 水电设备工程
- C. 建筑智能化工程
- D. 海洋石油工程

20. 下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是（）。

- A. 900万元的通风空调工程
- B. 400万元的防腐保温工程
- C. 110kV的变配电站工程
- D. 1200万元的电气动力照明工程

多项选择题：(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21. 制定吊装技术方案时，应考虑起重机的基本参数有（）。

- A. 额定起重量
- B. 最大起升高度
- C. 工作速度
- D. 起重机自重
- E. 最大幅度

22. 高层建筑排水通气管的安装要求有（）。

- A. 通气管应高出斜顶屋面0.3m
- B. 在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m
- C. 通气管应与风道或烟道连接
- D. 通气管应按防雷要求设置防雷装置
- E. 高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度

23. 可作为建筑防雷的自然接地体有（）。

- A. 电缆保护钢管
- B. 埋地敷设的金属管道
- C. 金属电缆桥架
- D. 混凝土桩基中的钢筋
- E. 建筑物底板内的钢筋

24. 风管制作安装完成后，必须对风管的（）。

- A. 板材
- B. 咬口缝
- C. 铆接孔
- D. 法兰翻边
- E. 管段接缝

25. 安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的（）进行检测。

- A. 防拆报警功能
- B. 短路报警功能
- C. 电源线被剪报警功能
- D. 信号线开路报警功能
- E. 传输速度低报警功能

26. 建筑消防设施的合格证明文件有（ ）。

- A. 产品合格证
- B. 认证证书
- C. 检测报告
- D. 使用说明书
- E. 外壳防护等级证明

27. 室外电力线路的形式有（ ）。

- A. 高压架空线路
- B. 保护管内电缆
- C. 桥架电缆
- D. 直埋电缆
- E. 隧道内电缆

28. 锅炉组件吊装原则有（ ）。

- A. 先上后下
- B. 先小件后大件
- C. 先两侧后中间
- D. 先中心再炉前炉后
- E. 先外围后内部

29. 特种设备制造、安装、改造和重大维修过程中，涉及安全性能的监督检验项目包括（ ）。

- A. 焊接
- B. 材料
- C. 外观
- D. 包装
- E. 尺寸

30. 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有（ ）。

- A. 工程项目安全生产责任书
- B. 分包安全管理协议书
- C. 工程人身设备保险委托书
- D. 现场临时用电申请书
- E. 大型施工机具使用检查表