
单项选择题:(共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 管线中心定位测量中, 不属于管线主点位置的是()。
- A. 管线的起点
B. 管线的转折点
C. 管线的中点
D. 管线的终点
2. 控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
- A. 光学水准仪
B. 激光准直仪
C. 全站仪
D. 光学经纬仪
3. 既能承受机械外力作用, 又能承受相当大拉力的电缆是()。
- A. VLV
B. VV22
C. VV32
D. YJV
4. 适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。
- A. 酚醛复合风管
B. 玻璃纤维复合风管
C. 聚氨酯复合风管
D. 硬聚氯乙烯风管
5. 大型储罐底板焊缝需进行致密性试验, 其检验方法宜选用()。
- A. 氨气试验
B. 煤油试漏
C. 液体盛装试漏
D. 真空箱试验
6. 对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。
- A. 焊接施工员
B. 焊接工程师
C. 质量工程师
D. 检测工程师
7. 建筑热水管道系统冲洗要求是()。
- A. 先冲洗底部干管, 后冲洗各环路支管
B. 先冲洗各环路支管, 后冲洗底部干管
C. 先冲洗底部水平支管, 后冲洗垂直干管
D. 先冲洗上部支管, 后冲洗下部干管
8. 下列工序中, 不属于电缆敷设施工程序的是()。
- A. 电缆验收
B. 电缆绝缘测定
C. 电缆搬运
D. 电缆送电
9. 机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
- A. 施工单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 制造单位
-

19. 根据《注册建造师执业管理办法》，不属于机电工程专业建造师执业范围的是（ ）工程。

- A. 环保
- B. 化纤
- C. 建材
- D. 水电

20. 根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是（ ）吨。

- A. 300
- B. 400
- C. 500
- D. 600

多项选择题：(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

21. 下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有（ ）。

- A. 用作缆风绳的安全系数不小于3
- B. 用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
- C. 用作吊索的安全系数不小于6
- D. 用作载物的吊索安全系数不小于8
- E. 用作载人的吊索安全系数不小于12

22. 高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用（ ）。

- A. 专用接头
- B. 热熔连接
- C. 粘结接口
- D. 焊接连接
- E. 法兰连接

23. 建筑防雷保护装置由（ ）组成。

- A. 接闪器
- B. 接地干线
- C. 引下线
- D. 接地母线
- E. 接地装置

24. 风管制作时，应针对风管的（ ）采取相应的加固措施。

- A. 工作压力
- B. 风速流量
- C. 板材厚度
- D. 风管长度
- E. 断面尺寸

25. 智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有（ ）。

- A. 输出功率
- B. 线圈电阻
- C. 供电电压
- D. 驱动方向
- E. 输入信号

26. 消防工程验收前，施工单位应提交的资料有（ ）。

- A. 验收申请报告
- B. 竣工图纸

C. 开箱记录

D. 施工记录

E. 调试报告

27. 电力电缆的交接试验内容包括()。

A. 直流耐压试验

B. 交流耐压试验

C. 绝缘电阻测量

D. 金属屏蔽层电阻测量

E. 电缆两端压差检查

28. 汽轮发电机系统设备主要包括()。

A. 励磁机

B. 发电机

C. 再热器

D. 汽包

E. 汽轮机

29. 特种设备监督检验的对象包括()。

A. 设计过程

B. 制造过程

C. 安装过程

D. 改造过程

E. 重大维修过程

30. 机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。

A. 工程承包合同

B. 工程分包合同

C. 材料采购总计划表

D. 工程竣工报告

E. 索赔申请报告