2013年市政公用工程真题

扫一扫,对答案

1. 打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

2013年市政公用工程真题

考试时长：60分钟 总分：40分

566考试吧题库

单项选择题:共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

1.
关于降噪排水路面说法，正确的是（）。

A.磨耗层采用SMA 混合料　　B.上面层采用OGFC沥青混合料

C.中面层采用间断级配沥青混合料　　D.底面层采用间断级配混合料

2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》中规定，热拌沥青混合料路面应铺层自然降温至表面温度低于（ ）后，方可开放交通。

A. 70 ℃　　B. 60 ℃

C. 50 ℃　　D. 65 ℃

3.下列膨胀土路基的处理方法中，错误的是（）。

A.采用灰土桩对路基进行加固　　B.用堆载预压对路基进行加固

C.在路基中设透水层　　D.采用不透水的面层结构

4.用于基坑边坡支护的喷射混凝土的主要外加剂是（）。

A.膨胀剂　　B.引气剂

C.防水剂　　D.速凝剂

5.预应力混凝土连续梁台龙宜在一天中气温（）时进行。

A.最高　　B.较高

C.最低　　D.较低

6.场地地面空旷、地址条件较好、周围无需要保护的建(构）筑物时，应优先采用基坑施工方法（）。

A.放坡开挖　　B.钢板桩支护

C.钻孔灌注桩支护　　D.地下连续墙支护

7.城市轨道交通地面正线宜采用（）。

A.长枕式整体道床　　B.短枕式整体道床

C.木枕碎石道床　　D.混凝土枕碎石道床

8.对供热水利系统管网的阻力和压差等加以调节和控制，以满足管网系统按规定要求正常和高效点运行的阀门是（）。

A.安全阀　　B.减压阀

C.平衡阀　　D.疏水阀

9.下列喷锚暗挖开挖方式中，防水效果较差的是（）。

A.全断面法　　B.环形开挖预留核心土法

C.交叉中隔壁（CRD ）法　　D.双侧壁导坑法

10.下列构筑物中，属于污水处理构筑物的是（）。

A.混凝沉淀池　　B.清水池

C.吸滤池　　D.曝气池

11.采用排水下沉施工的沉井封底措施中，错误的是（）。

A.封底前设置泄水井　　B.封底前停止降水

C.封底前，井内应无渗漏水　　D.封底前用大石块将刃脚垫实

12.不属于排水管道圆形检查井的砌筑做法是（）。

A.砌块应垂直砌筑　　B.砌筑砌块时应同时安装踏步

C.检查井内的流槽宜与并壁同事进行砌筑　　D.采用退茬法砌筑时每块砌块退半块留茬

13.补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈的距离应大于设计要求的变形量，属于（）补偿器的安装要求之一。

A.波型　　B.球型

C.Z形　　D.填料式

14.垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是参加（）。

A.石灰　　B.膨润土

C.淤泥质土　　D.粉煤灰

15.园林雨水排放最经济的排水方式是（）。

A.沟渠为主，地面和管道为辅　　B.地面为主，沟渠和管道为辅

C.管道为主，地面和沟渠为辅　　D.路面为主，沟渠和管道为辅

16.不属于施工组织设计内容的是（）。

A.施工成本计划　　B.施工部署

C.质量保证措施　　D.施工方案

17.由于不可抗力事件导致的费用中，属于承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害　　B.施工现场用于施工的材料损失

C.承包人施工机械设备的损坏　　D.工程所需清理、修复费用

18.下列控制水工构筑物池壁裂缝的措施中，属于施工措施的是（ ）。

A.控制混凝土入模温度　　B.提高混凝土抗渗等级

C.设置变形缝　　D.合理增配构造筋

19.组织单位工程竣工验收的是（）。

A.施工单位　　B.监理单位

C.建设单位　　D.质量监督机构

20.常绿乔木的种植穴规格应根据（）决定。

A.树高和土球直径　　B.胸径

C.冠径　　D.种植方式和植高

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分

21.下列城市道路路面病害中，属于水泥混凝土路面病害的有（）。

A.唧泥　　B.拥包

C.错台　　D.板底脱空

E.车辙变形

22.钢筋混凝土结合梁混凝土桥面浇筑所采用的混凝土宜有（）。

A.缓凝　　B.早强

C.补偿收缩性　　D.速凝

E.自密性

23.引起长条形基坑纵向土滑坡事故的原因主要有（）。

A.坡度过陡　　B.雨期施工

C.边坡加固　　D.排水不畅

E.坡脚扰动

24.确定盾构始发长度的因素有（）。

A.衬砌与周围地层的摩擦阻力　　B.盾构长度

C.始发加固的长度　　D.后续台车长度

E.临时支撑和反力架长度

25.暗挖隧道内常有的支护与加固措施有（）。

A.管棚超前支护　　B.超前锚杆或超前小导管支护

C.设置临时仰拱　　D.冻结法固结地层

E.小导管周边注浆或围岩深孔注浆

26.构筑物满水实验前必须具备的条件有（）。

A.池内清理洁净　　B.防水层施工完成

C.预留洞口已临时封堵　　D.防腐层施工完成

E.构筑物强度满足设计要求

27.适用于在砂石层的不开槽施工方法有（）。

A.密闭式顶管　　B.盾构

C.潜埋暗挖　　D.定向钻

E.夯管

28.关于燃气管道穿越高速公路和城镇主干道时设置套管的说法，正确的是（）。

A.宜采用钢筋混凝土管　　B.套管内径比燃气管外径大100mm以上

C.管道宜垂直与公路布置　　D.套管两端应密封

E.套管埋设深度不应小于2m

29.土工合成材料膨润土垫施工流程主要包括（）。

A.土工膜铺设　　B.GCL垫的摊铺

C.搭接宽度调整与控制　　D.GCL垫熔接

E.搭接处层间撒膨润土

30.垃圾填埋场聚乙烯（HDPE）膜防渗系统施工的控制要点有（）。

A.施工人员资格　　B.施工机具有效性

C.HDPE膜的质量　　D.施工队伍的资质

E. 压实土壤保护层施工质量