

2014年市政公用工程真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库二建题库客户端，扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:(共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 下列城镇道路路基施工质量验收项目中, 属于主控项目的是 ()。
- A. 平整度
B. 压实度
C. 路堤边坡
D. 宽度
2. 可用于高等级路面的基层材料是 ()。
- A. 石灰稳定土
B. 水泥稳定土
C. 二灰稳定土
D. 二灰稳定粒料
3. 当期工紧时, 最适宜淤泥质粘性土路基的处理方法是 ()。
- A. 重锤强夯
B. 振动压实
C. 水泥搅拌桩
D. 塑料排水板加载预压
4. 关于石灰粉煤灰稳定碎石混合料基层施工的说法, 错误的是 ()。
- A. 可用薄层贴补的方法进行找平
B. 采用先轻型、后重型压路机碾压
C. 混合料每层最大压实厚度为200mm
D. 混合料可采用沥青乳液进行养护
5. 与沥青混凝土路面相比, 水泥混凝土路面在荷载作用下强度与变形的特点是 ()。
- A. 弯拉强度大, 弯沉变形大
B. 弯拉强度大, 弯沉变形小
C. 弯拉强度小, 弯沉变形大
D. 弯拉强度小, 弯沉变形小
6. 沥青混凝土路面中, 直接承受行车荷载作用的是 ()。
- A. 垫层
B. 基层
C. 面层
D. 底基层
7. 下列桥梁类型中, 属于按用途进行分类的是 ()。
- A. 石拱桥
B. 人行桥
C. 特大桥
D. 附架桥
8. 可采用冲击式打桩机施工的基坑围护结构是 ()。
- A. 钢板桩
B. 钻孔灌注桩
C. 深层搅拌桩
D. 地下连续墙
9. 关于承重模板支架搭设的说法, 正确的是 ()。
- A. 脚手架宜利用支架体系搭设
B. 支架底部应有良好的排水措施
C. 支架搭设完毕后即可投入使用
D. 地基承载力不影响支架的搭设

10. 暗挖隧道环形开挖预留核心土法施工工艺流程中，紧接在“开挖环形拱部—架立钢支撑—喷射混凝土—”后的工序是（ ）。

- A. 封底
- B. 二次衬砌
- C. 接长钢支撑
- D. 开挖核心土和下台阶

11. 基坑围护桩水平位移一次采用（ ）监测。

- A. 水准仪
- B. 钢筋计
- C. 测斜仪
- D. 收敛计

12. 关于明挖法施工的地下车站结构防水措施，属于主体防水措施的是（ ）。

- A. 金属板
- B. 外贴式止水带
- C. 中埋式止水带
- D. 自防水混凝土

13. 下列地下连续墙的接头形式中，属于刚性接头的是（ ）。

- A. 锁口管接头
- B. 波纹管接头
- C. 楔形接头
- D. 钢筋承接式接头

14. 下列施工内容中，属于排水下沉法沉井施工内容的是（ ）。

- A. 浇筑水下混凝土
- B. 降低地下水
- C. 水中挖土
- D. 水下封底

15. 用以去除水中粗大颗粒杂质的给水处理方法是（ ）。

- A. 过滤
- B. 软化
- C. 混凝沉淀
- D. 自然沉淀

16. 燃气管道的防腐识别漆颜色为（ ）。

- A. 黄色
- B. 绿色
- C. 蓝色
- D. 白色

17. 供热管道保温材料进场后应进行（ ）测定。

- A. 密度
- B. 含水率
- C. 导热系数
- D. 渣球含量

18. 生活垃圾填埋处理工程中，混质防水层施工管理技术的核心是掺加（ ）的拌合土层施工技术。

- A. 石灰土
- B. 砂砾土
- C. 水泥土
- D. 膨润土

19. 垃圾填埋场泥质防水层在拌合土摊铺碾压后应检验的项目是（ ）。

- A. 压实度试验和渗水试验
- B. 压实度试验和强度试验
- C. 渗水试验和强度试验
- D. 渗水试验和刚度试验

20. 关于钻孔灌注桩垂直度控制技术措施的说法，错误的是（ ）。

- A. 施工现场应平整压实
- B. 钻机钻杆应保持竖直
- C. 钻头翼板大小应保持一致
- D. 在软硬土层交界面应高速钻进

多项选择题:(共10题, 每题2分。每题的备选项中, 有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选, 本题不得分;少选, 所选的每个选项得0. 5分)

21. 关于道路工程土工合成材料特点的说法, 正确的是（ ）。

- A. 质量轻
- B. 抗拉强度较低
- C. 整体连续性好
- D. 耐腐蚀
- E. 施工工艺复杂

22. 桥台的作用（ ）。

- A. 传递桥跨结构恒载
- B. 解决与路堤衔接问题
- C. 防止河道冲刷
- D. 承受台后路堤土压力
- E. 传递汽车活载

23. 关于钢筋接头的说法, 正确的是（ ）。

- A. 钢筋接头应优先选用闪光对焊
- B. 受拉主筋宜采用绑扎连接
- C. HRB335钢筋可采用机械连接接头
- D. 同一根钢筋上宜少设接头
- E. 钢筋接头应设在构件最大负弯矩处

24. 基坑开挖时, 用于粉土地层降水深度能够达到5m以上的降水方法有（ ）。

- A. 集水明排
- B. 一、二级轻型井点
- C. 三级轻型井点
- D. 喷射井点
- E. 管井

25. 高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜的特点有（ ）。

- A. 防渗性好
- B. 气候适应性差
- C. 化学稳定性好
- D. 焊接工艺复杂
- E. 使用寿命长

26. 关于钢筋混凝土给排水构筑物的结构形式与特点的说法，正确的有（ ）。
A. 构件断面较厚
B. 配筋率较低
C. 抗渗性好
D. 有良好的整体性
E. 多采用地下水或半地下水形式
27. 排水管道内局部结构型破坏及裂纹可采用的修补方法有（ ）。
A. 补丁法
B. 局部软衬法
C. 灌浆法
D. 机器人法
E. 缠绕法
28. 下列土层中，采用高压喷射注浆法加固效果较好的有（ ）。
A. 软塑黏性土
B. 硬黏性土
C. 腐殖土
D. 砂土
E. 素填土
29. 关于钢板桩围堰施工的说法，正确的有（ ）。
A. 适用于深水基坑工程
B. 在粘土层施工时应使用射水下沉方法
C. 钢板桩的锁扣应用止水材料捻缝
D. 施打时应由导向设备
E. 施打顺序一般从上游向下游合龙
30. 下列施工安全检查项目中，属于季节性专项检查的有（ ）。
A. 防暑降温
B. 施工用电
C. 高处作业
D. 防台防汛
E. 防冻防滑