

2012年水利水电工程管理与实务真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题：共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

19. 根据《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL 381—2007)，为检查启闭机制动器的工作性能，应进行()试验。

- | | |
|----------|----------|
| A.
静载 | B.
动载 |
| C.
荷压 | D.
耐压 |

20. 工程规模为小(2)型的水库工程，其相应的注册建造师执业工程规模为()型。

- | | |
|---------|------------|
| A.
大 | B.
中 |
| C.
小 | D.
小(2) |

1. 兴利库容是水库死水位与()之间的库容。

- | | |
|-------------|-------------|
| A.
校核洪水位 | B.
正常蓄水位 |
| C.
防洪高水位 | D.
设计洪水位 |

2. 大坝水位变化区域的外部混凝土，应避免采用()水泥。

- | | |
|-------------|---------------|
| A.
硅酸盐 | B.
普通硅酸盐 |
| C.
矿渣硅酸盐 | D.
火山灰质硅酸盐 |

3. 下列截流方法中，属于无戗堤法的是()截流。

- | | |
|-----------|------------|
| A.
平堵 | B.
立堵 |
| C.
混合堵 | D.
定向爆破 |

4. 下列指标中，不属于施工导流围堰级别确定依据的是()。

- | | |
|------------|------------|
| A.
洪水标准 | B.
保护对象 |
| C.
失后果 | D.
工程规模 |

5. 帷幕灌浆施工完成后的质量检查应以检查()为主。

- A. 灌浆施工过程记录
- B. 灌浆结果标准
- C. 孔压水试验结果
- D. 孔岩芯获得率

6. 评价土石方平衡调配合理性的主要指标是()。

- A. 运输条件
- B. 运输距离
- C. 运输时间
- D. 运输费用


7. 面板堆石坝坝体分区从迎水面到背水面依次是()。

- A. 过渡区、垫层区、主堆石区、次堆石料区
- B. 垫层区、过渡区、主堆石区、次堆石料区
- C. 垫层区、过渡区、次堆石料区、主堆石料区
- D. 过渡区、垫层区、次堆石料区、主堆石料区

8. 混凝土拌合机的主要性能指标是()。

- A. 工作容量
- B. 设备功率
- C. 生产能力
- D. 生产效率

9. 下图所示，混凝土重力坝分缝分块属于()分块。



- A. 通仓
B. 竖缝
C. 平缝
D. 错缝
10. 碾压混凝土坝的混凝土强度在施工过程中是以()进行控制的。
A. 钻孔取芯
B. 压水试验
C. 监测密度
D. 留置试块
11. 爆破法拆除围堰工程，严禁采用()起爆法。
A. 导爆管
B. 导爆索
C. 火花
D. 复式网络
12. 根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令31号)，下列部门中不受理申请和审查签署水工程建设规划同意书的是()。
A. 水利部
B. 流域管理机构
C. 省水利局
D. 市水利局

13. 根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，河道疏浚工程质量保修期为()年。

- | | |
|---------|---------|
| A.
零 | B.
半 |
| C.
一 | D.
二 |

14. 根据《国家电网公司水电建设项目法人单位安全生产管理规定》，水电站工程中可以由分包单位单独承建的是()工程。

- | | |
|------------|------------|
| A.
大坝 | B.
主厂房 |
| C.
导流隧洞 | D.
泄洪隧洞 |

15. 根据《关于贯彻落实进一步加强水利安全生产工作的实施意见》(水安监[2012]57号)，安全生产“三项行动”不包括()。

- | | |
|----------|----------|
| A.
执法 | B.
预防 |
| C.
治理 | D.
宣教 |

16. 根据《水利建设工程安全鉴定规定》(电综[1998]219号)，水电工程蓄水验收前应由()指定有相应资质的单位进行工程安全鉴定。

- | | |
|--------------|-------------|
| A.
项目法人 | B.
管理单位 |
| C.
项目审批部门 | D.
验收委员会 |

17. 根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL 19—2008)，大型水利工程建设项目的未完工程投资及预留费用应控制在总概算的()以内。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
3% | B.
5% |
| C.
10% | D.
15% |

18. 根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案在实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更时，其变更方案应经()批准。

- | | |
|-------------|------------|
| A.
原编制单位 | B.
项目法人 |
|-------------|------------|

- C. 原审批单位 D. 当地人民政府

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

21. 兴建水库可能产生的工程地质问题有()。

- A. 渗漏 B. 塌岸
C. 淤积 D. 岩石风化
E. 诱发地震

22. 确定施工导流设计洪水标准的方法有()。

- A. 可靠度法 B. 安全系数法
C. 实测资料分析法 D. 常规频率法
E. 经济流量分析法

23. 与岩石地基相比，软土地基的特点有()。

- A. 触变性强 B. 压缩性大
C. 含水量高 D. 承载力低
E. 孔隙率小

24. 关于土石坝填筑作业的说法，正确的有()。

- A. 辅料宜垂直于坝轴线进行，超径块料应打碎 B. 按碾压测试确定的厚度辅料、整平
C. 黏性土含水量较低，主要应在料场加水 D. 石渣料压实前应充分加水
E. 采用气胎碾压实的土质，应刨毛处理，以利层间结合

25. 下列措施中，可以减少混凝土发热量的有()。

- A. 增加水泥用量
- B. 掺加粉煤灰
- C. 采用高效减水剂
- D. 合理安排浇筑时间
- E. 采用加冰拌合

26. 根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，在水利工程建设程序中，属于前期工作的有()。

- A. 项目建设书
- B. 可行性研究报告
- C. 初步设计
- D. 招标设计
- E. 生产准备

27. 根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T 5123—2000)，水力发电工程专项验收包括()。

- A. 环保验收
- B. 消防验收
- C. 档案验收
- D. 竣工决算验收
- E. 竣工审计验收

28. 根据《水电水利工程施工监理规范》(DL/T 5111—2000)，水力发电工程设计变更依据其性质与对工程项目的影响程度，分为()。

- A. 重大工程变更
- B. 较大工程变更
- C. 一般工程变更
- D. 常规设计变更
- E. 特殊设计变更

29. 根据《水电工程设计概算编制规定》(2007版)，水电工程建筑及安装工程费由()组成。

- A. 直接费
- B. 直接工程费

- C. 间接费
 - D. 利润
 - E. 税金
30. 《水利技术标准体系表》的框架结构包括()。
- A. 体系
 - B. 层次
 - C. 专业门类
 - D. 功能序列
 - E. 目标任务