

# 2014年市政公用工程真题

扫一扫，对答案



1. 打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

**单项选择题：共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。**


1. 土路基质量检查与验收的主控项目是（）。

- |            |            |
|------------|------------|
| A.<br>弯沉值  | B.<br>平整度  |
| C.<br>中线偏位 | D.<br>路基宽度 |

2. 与悬浮—密实结构的沥青混合料相比，关于骨架—空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| A.<br>黏聚力大，内摩擦角大 | B.<br>黏聚力大，内摩擦角小 |
| C.<br>黏聚力小，内摩擦角大 | D.<br>黏聚力小，内摩擦角小 |

3. 下图所示挡土墙的结构形式为（）。



- |           |           |
|-----------|-----------|
| A.<br>重力式 | B.<br>悬臂式 |
| C.<br>扶壁式 | D.<br>柱板式 |

4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| A.<br>模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性 | B.<br>支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑 |
| C.<br>支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯   | D.<br>施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性  |

5. 关于预应力施工的说法，错误的是（）。

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| A.<br>预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内 | B.<br>预应力超张拉的目的是减少孔道摩阻损失的影响 |
|----------------------------------|-----------------------------|

- C. 后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔 D. 曲线预应力筋宜在两端张拉
6. 用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。  
A. 内衬法 B. 补丁法  
C. 密封法 D. 灌浆法
7. 关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（）。  
A. 施工时不允许带水作业 B. 要求开挖面具有一定的自立性和稳定性  
C. 常采用预制装配式衬砌 D. 与新奥法相比，初期支护允许变形量较小
8. 设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的检测项目是（）。  
A. 立柱变形 B. 冠梁变形  
C. 地表沉降 D. 支撑梁变形
9. 水泥土搅拌法地基加固适用于（）。  
A. 障碍物较多的杂填土 B. 欠固结的淤泥质土  
C. 可塑的黏性土 D. 密实的砂类土
10. 关于隧道全断面暗挖法施工的说法，错误的是（）。  
A. 可减少开挖对围岩的扰动次数 B. 围岩必须有足够的自稳能力  
C. 自上面下一次开挖成形并及时进行初期支护 D. 适用于地表沉降难于控制的隧道施工
11. 属于给水处理构筑物的是（）。  
A. 消化池 B. 曝气池  
C. 氧化沟 D. 混凝沉淀池

12. 关于沉井下沉监控测量的说法，错误的是（）。

- A. 下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次
- B. 封底前自沉速率应大于10mm/8h
- C. 如发生异常情况应加密量测
- D. 大型沉井应进行结构变形和裂缝观测

13. 施工精度高、使用各种土层的不开槽管道施工方法是（）。

- A. 穹管
- B. 定向钻
- C. 浅埋暗挖
- D. 密闭式顶管

14. 市政公用工程施工中，每一个单位（子单位）工程完成后，应进行（）测量。

- A. 竣工
- B. 复核
- C. 校核
- D. 放灰线

15. 热动力疏水阀应安装在（）管道上。

- A. 热水
- B. 排潮
- C. 蒸汽
- D. 凝结水

16. 供热管道安装补偿器的目的是（）。

- A. 保护固定支架
- B. 消除温度应力
- C. 方便管道焊接
- D. 利于设备更换

17. 穿越铁路的燃气管道应在套管上装设（）。

- A. 放散管
- B. 排气管
- C. 检漏管
- D. 排污管

18. 暖季型草种在华北地区适宜的茎铺季节为（）。

- A.
- B.

冬末春初

C.

夏末秋初

春末夏初

D.

秋末冬初

19. 决定落叶乔木移植大小的是（）。

A.

树龄

B.

树高

C.

冠幅

D.

胸径

20. 基坑工程中，应由（）委托第三方监测。

A.

施工方

B.

建设方

C.

设计方

D.

质量监督机构

**多项选择题：共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。**

30. 地下停车场顶面绿化栽植基层有（）。

A.

栽植土层

B.

设施层

C.

过滤层

D.

排蓄水层

E.

耐根穿刺防水层

21. 关于石方路基施工的说法正确的有（）。

A.

应先清理地表，再开始填筑施工

B.

先填筑石料，再码砌边坡

C.

宜用12T一下震动压路机

D.

路基范围内管线四周宜回填石料

E.

碾压前应经过试验段，确定施工参数

22. 下列城市道路基层中，属于柔性基层的有（）。

A.

级配碎石基层

B.

级配砂砾基层

- C. 沥青碎石基层
- D. 水泥稳定碎石基层
- E. 石灰粉煤灰稳定砂砾基层

23. 计算桥梁墩台侧模强度时采用的荷载有（）。

- A. 新浇筑钢筋混凝土自重
- B. 振捣混凝土时的荷载
- C. 新浇筑混凝土对侧模的压力
- D. 施工机具荷载
- E. 倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载

24. 基坑内地基加固的主要目的有（）。

- A. 减少围护结构位移
- B. 提高坑内土体强度
- C. 提高土体的侧向抗力
- D. 防止坑底土体隆起
- E. 减少围护结构的主动土压力

25. 高压喷射注浆施工工艺有（）。

- A. 单管法
- B. 双管法
- C. 三管法
- D. 四管法
- E. 五管法

26. 常用的给水处理工艺有（）。

- A. 过滤
- B. 浓缩
- C. 消毒
- D. 软化
- E. 厌氧消化

27. 关于无压管道闭水试验长度的说法，正确的有（）。

- A. 试验管段应按井距分隔，带井试验
- B. 一次试验不宜超过5个连续井段
- C. 管内径大于700mm时，抽取井段数1/3试验
- D. 管内径小于700mm时，抽取井段数2/3试验
- E. 井段抽样采取随机抽样方式

28. 利用管道的位移吸收热伸长的补偿器有（）。

- A. 自然补偿器
- B. 方形补偿器
- C. 波形补偿器
- D. 球形补偿器
- E. 套筒式补偿器

29. 关于生活垃圾填埋聚乙烯防渗层施工的说法，正确的有（）。

- A. 铺设前应进行外观检查
- B. 焊接应经试焊合格
- C. 焊接处应经水压渗漏检验
- D. 聚乙烯防渗膜的质量是防渗层施工质量的关键
- E. 铺设前施工场地应验收合格