2014年公路工程管理与实务真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库二建题库客户端，扫描二维码
2.提交答案后即可评分并查看解析

2014年公路工程管理与实务真题

考试时长：60分钟 总分：40分

566考试吧题库

单项选择题:(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.在非岩石地基行，填筑填石路堤前，应按设计要求设置（　　）。

A.过渡层　　B.防水层

C.反滤层　　D.整平层

2.关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（　　）。

A.土石路堤不得倾填　　B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑

C.压实机械宜采用自重不小于18L的振动压路机　　D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌

3.路基改建加宽施工时，在路槽纵向开挖的台阶上铺设跨施工缝的土工格栅，其主要作用是（　　）。

A.减少新老路基结合处的不均匀沉降　　B.减少路面厚度

C.提高原地基承载力　　D.减少裂缝反射

4.土基最佳含水量是土基达到（　　）所对应的含水量。

A.100%压实度　　B.最大湿密度

C.最大干密度　　D.液限

5.SMA混合材料拌制时，若混合料出厂温度为195°　，该批混合料的正确处理方法是将混合料（　　）。

A.冷却至合格出厂温度后运至现场摊铺　　B.送至现场后冷却至合格摊铺温度时摊铺

C.与冷料同时回炉拌制　　D.废弃

6.重交通公路水泥混凝土路面邻近横向胀缝的3条横向缩缝应采用的形式是（　　）。

A.设传力杆平缝型　　B.设传力杆假缝型

C.设拉杆企口缝型　　D.设拉杆平缝型

7.水泥混凝土路面中，对于严重断裂，缝隙处有严重剥落，路版被分割成3块以上且裂块已开始活动的断板，最合适的治理方法是（　　）。

A.扩缝灌注法　　B.裂缝灌浆封闭

C.整块版更换　　D.压注灌浆法

9.为防止导管堵塞，钻口灌注桩水下混凝土的坍落度合适的值是（　　）cm。

A.10　　B.15

C.20　　D.25

10.公路隧道主要开挖方法是（　　）。

A.明挖法　　B.钻爆法

C.盾构法　　D.盖挖法

11.隧道洞内地下水位较高时，宜采用（　　）处理。

A.表面排水　　B.设置截水沟

C.井点降水　　D.设置急流槽

12.某施工单位承接一合同金额为1.8亿元的桥梁工程，根据《公路水运工程生产监督管理办法》，该单位应在此项目至少配置（　　）名专职安全生产管理人员。

A.1　　B.2

C.3　　D.4

13.下列分项工程质量评分中，不合格的是（　　）。

A.闭路电视监视系统85分　　B.路缘石85分

C.浆砌排水沟80分　　D.软土地基78分

14.施工单位应当对工程项目的施工安全重大危险源在施工现场人员集中显要位置予以公示，公示的内容不包括（　　）。

A.重大危险源安全评价责任单位名称　　B.施工安全重大危险源名称

C.注意事项及保障措施　　D.可能导致发生的事故类别

15.关于技术交底的说法，错误的是（　　）。

A.技术交底工作应分级进行，分级管理　　B.项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施

C.工长（技术负责人）负责组织向本责任区内的班组交底　　D.项目经理部的技术交底工作由项目总工程部组织，工长主持实施

16.关于公路工程量清单的说法，错误的是（　　）。

A.工程量清单是业务编制标底或参考价的依据　　B.工程量清单中给出的某工程细目的数量与图纸计算出的实际数量不符时，投标时按实际工程数量报价

C.标价后的工程量清单是合同的组成部分　　D.工程量清单应反映全部工程内容以及为实现这些内容而进行的其他工作

17.在分包合同履行过程中，由于设计图纸错误引起分包商的权益受到损害，分包商应向（　　）提出索赔要求。

A.业主　　B.监理

C. 设计方　　D. 承包商

18. 下列选项中，不属于桥梁工程施工周转材料的是（　　）。

A. 钢模　　B. 脚手架

C. 移动模架　　D. 塔吊使用的轻轨

19. 按照交通运输部颁发的《公路建设监督管理办法》，企业投资公路建设项目的实施，首先应进行的是（　　）。

A. 根据规划，编制项目建议书　　B. 组织投资人招标工作，依法确定投资人

C. 根据规划，编制工程可行性研究报告　　D. 投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准

20. 关于公路施工企业信用评价的说法，错误的是（　　）。

A. 企业分立的，新设企业信用评价等级不得高于原评价等级　　B. 企业资质升级的，其信用评价应重新进行

C. 企业合并的，按照合并前信用评价等级较低企业等级确定　　D. 联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定

8. 预应力筋张拉的实际伸长值△L（mm），可按下式计算

$\triangle L=\triangle L_1+\triangle L_2$　式中$\triangle L_1$表示从初应力至最大张拉力间的实测伸长值。$\triangle L_2$表示（　　）。

A. 初应力以下的推算伸长值　　B. 超张拉伸长值

C. 预应力损失伸长值　　D. 锚具变形伸长值

多项选择题:(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0. 5分)

21. 通过修筑填石路堤试验路段来确定的施工参数有（　　）。

A. 松铺厚度　　B. 沉降差

C. 压实速度　　D. 最佳含水量

E. 压实机械型号及组合

22. 综合爆破中的洞室炮主要包括（　　）。

A. 钢钎炮　　B. 深孔爆破

C. 药壶炮　　D. 猫洞炮

E. 小炮

23. 引起路基边坡病害的原因有（　　）。

A.边坡二期贴补
B.路基基底存在软土且厚度不均
C.未处理好填挖交界面
D.纵坡大于12%的路段采用纵向水平分层法填筑施工
E.路基处于陡峭的斜坡面上

24.路面表面防排水设施有（　　）等组成。
A.路拱横坡
B.路肩横坡
C.垫层
D.拦水带
E.渗沟

25.对石灰稳定土地底基层裂缝病害防治有利的做法有（　　）。
A.石灰土成型后及时洒水养生
B.控制压实含水量在最佳含水量±1%范围之内
C.
D.安排在温差较大的冬季进行施工
E.加强石灰剂量控制，保证拌合均匀

26.按照现行国家标准和试验方法的要求，对桥涵所用的钢筋应抽样做抗拉强度，延伸量及（　　）试验。
A.焊接性能
B.冷弯
C.屈服点
D.抗拔
E.抗剪性能

27.圆管涵质量检查项目除混凝土强度、轴线偏差外，还包括（　　）。
A.涵管长度
B.涵管厚度与涵顶填土厚度
C.管座宽度与厚度
D.相邻管节底面错口
E.涵底流水面高程

28.沥青混凝土路面施工质量控制关键点有（　　）。
A.沥青材料的检查与试验
B.沥青混凝土配合比设计和试验
C.沥青混凝土的拌和、运输及摊铺温度控制
D.沥青混凝土施工机械设备配置与压实方案
E.沥青混凝土摊铺厚度及水灰比的控制

29.公路工程建筑安装工程费中，施工标准化与安全措施费包括（　　）。
A.工程施工期间为满足安全生产所发生的费用
B.施工期间为保证交通安全面设置的临时安全设施和标志、标牌的费用

C. 预制场、拌合站的施工标准化费用

D. 工程施工期间为满足施工标准化、规范化、精细化所发生的费用

E. 临时便道、临时便桥的施工标准化费用

30. 公路建设市场信用包括公路建设从业单位的（　　）。

A. 不良行为信息

B. 表彰奖励类良好行为信息

C. 自有及租赁设备基本情况

D. 资质、资格情况

E. 信用评价信息